

Dodatečná informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
Oprava úseku chodníku v ul. Jičínská
TS-K5/2020

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem č.N107 TS města Nymburka

zadavatelem:
Technické služby města Nymburka

Zadavatel vydává na základě obdrženého dotazu dodatečnou informaci č. 1

Dotazy:

- 1) Položkový rozpočet neobsahuje výkaz výměr, bez kterého nelze zkontrolovat návaznosti jednotlivých položek a posoudit správnost výměr. V některých případech se domníváme, že dokonce některé položky chybí a položkový rozpočet je neúplný. Například k položce „Odstranění podkladu živičného tl.100mm (194,4m2)“ neexistuje adekvátní položka, která by řešila uvedení komunikace po rekonstrukci chodníku do původního stavu. Žádáme vás o doplnění výkazu výměr a kontrolu položkového rozpočtu.
- 2) V položkovém rozpočtu nejsou vůbec řešeny vjezdy do garáží či na pozemky soukromých vlastníků. Navržená zámková dlažba tl.40mm včetně souvrství je nevhodná. Žádáme vás o předělání položkového rozpočtu tak, aby zahrnoval i výše zmíněné vjezdy.
- 3) Dále se domníváme, že i navržená skladba pro chodníky (Podklad ze ŠD tl.200mm + kladecí vrstva ze ŠD + zámková dlažba tl.40mm) je nevyhovující. Žádáme vás o změnu návrhu tloušťky zámkové dlažby.
- 4) V oddílu 997 (přesun sutě) chybí položka nakládání suti a vybouraných hmot. Žádáme vás o její doplnění.
- 5) Dle položek „Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1km“ a „Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů“ se předpokládá, že se skládka suti nachází v okruhu do 2km. Žádáme vás o navýšení výměry u položky „Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů“ o adekvátní vzdálenost zahrnující dopravu suti na nejbližší skládku, která má v portfoliu likvidaci stavebního odpadu z prostého betonu (17 01 01) a odpadu asfaltového bez obsahu dehtu (17 03 02).
- 6) Z položkového rozpočtu nám není zřejmé, jaký význam má položka „Svařovaná kari síť KA 17 oko 150x150 mm drát 4 mm“. Žádáme vás o vysvětlení významu této položky.

Odpověď zadavatele:

add 1) Položkový rozpočet je takto kompletní a v pořádku. Jedná se o agregované položky, které obsahují kompletní provedení prací. Položka „ Odstranění podkladu živičného tl.100 mm (194,4m2)“ je pouze položka bourání.

add 2) Položkový rozpočet řeší vjezdy do garáží jako součást chodníku. Navržená zámková dlažba tl.40 mm včetně souvrství je zcela vyhovující a na přání investora. Položkový rozpočet dále zůstává beze změn.

add 3) Navržená skladba pro chodníky (podklad ze ŠD tl.200 mm + kladecí vrstva ze ŠD + zámková dlažba tl.40mm je zcela vyhovující. Jedná se o zadání dle jednotného stylu ulice.

add 4) V oddílu 997 (Přesun sutě) je položka kompletní. Jedná se o agregované položky. Zmíněné položky nakládání suti a vybouraných hmot jsou součástí.

add 5) Položky nakládky a likvidace odpadu jsou úplné a adekvátní. Je věcí původce odpadu jak ve věci zákonně naloží.

add 6) Položka rozpočtu „Svařovaná kari síť“ je materiálová položka určena pro vyztužení únosností vozovkového podloží

V Nymburce, dne 3. 4. 2020

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
příspěvková organizace
V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk
tel.: 325 517 961
IČ: 000 67 041 DIČ: CZ00067041
KB NYMBURK č.ú.: 11934191/0100

Ing. Martin Netolický
ředitel TS

V. Z. 